

CUP: **C57H09000650002**

AVVISO

Si precisa che l'importo a base d'asta di **€ 27.308,61** **soggetto a ribasso d'asta** è pari all'importo complessivo come da computo metrico estimativo di seguito riportato, calcolato secondo le indicazioni impartite con la Circolare dell'Assessorato LL.PP. della Regione siciliana del 16 settembre 2009, **al netto delle spese generali di cantiere ESCLUSI dal presente appalto**, alla luce delle precisazioni contenute nel comunicato dell'Assessorato Regionale al Lavoro, prot. n. 41947 del 27/11/2009.

Pertanto, **l'importo contrattuale** della fornitura di materiali, trasporti e noli **sarà pari all'importo a base d'asta al netto del ribasso offerto.**

n.o.	rif	PREVENTIVO DI SPESA MATERIALI e NOLI				
		Interventi	u.m.	Quantità	€	TOT. €
1	3.1.2.1	Conglomerato cementizio Rck 15N/mm per opere in for				
		Quantità voce 4 computo metrico	mc	65,52		
		Totale	mc	65,52	93,95	6.155,60
2	3.1.2.2	Conglomerato cementizio Rck 15N/mm per opere in ele				
		Quantità voce 5 computo metrico	mc	35,44		
		Totale	mc	35,44	96,20	3.409,33
3	6.1.1.2	Tout venant di cava per strade in ambito urbano				
		Quantità voce 9 computo metrico	mc	60,61		
		Totale	mq	60,61	18,98	1.150,38
4	5.12.02	Conglomerato cementizio per sottofondo pavimentazic				
		Quantità voce 10 computo metrico	mq	327,91		
		Totale	mq	327,91	4,49	1.472,32
5	N.P.1	Pavimentazione in mattonelle di porfido da cm.3				
		Quantità voce 11 computo metrico	mq	33,15		
		Totale	mq	33,15	27,77	920,58
6	N.P.2	Pavimentazione in mattonelle di porfido da cm.5				
		Quantità voce 12 computo metrico	mq	308,84		
		Totale	mq	308,84	31,22	9.641,98
7	N.P.3	Orlatura in porfido				
		Quantità voce 13 computo metrico	ml	100,14		
		Totale	mq	100,14	29,10	2.914,07
8	7.01.02	Posa di griglia in ferro lavorato				
		Quantità voce 14 computo metrico	Kg	1126,40		
		Totale	Kg	1126,40	1,69	1.903,62
9	3.02.03	Casseformi per getti di conglomerati cementizi				
		Quantità voce 6 computo metrico	Mq	25,35		
		Totale	Mq	25,35	4,44	112,55
10	13.7.1.2	Tubazioni in pvc diam.200 mm				
		Quantità voce 7 computo metrico	MI	41,90		
		Totale	MI	41,90	11,18	468,44
11	13.7.1.3	Tubazioni in pvc diam.250 mm				
		Quantità voce 8 computo metrico	ml	34,20		
		Totale	ml	34,20	16,91	578,32
12	01.1.4.3	Scavo di sbancamento con mezzo meccanico				
		Quantità voce 1 computo metrico	mc	108,11		
		Totale	mc	108,11	10,31	1.114,61
13	1.1.6.3	Scavo a sezione obbligata con mezzo meccanico				
		Quantità voce 2 computo metrico	mc	42,11		
		Totale	mc	42,11	16,28	685,55
14	1.01.09	Scavo a sezione obbligata eseguito a mano				
		Quantità voce 3 computo metrico	mc	23,91		
		Totale	mc	23,91	31,25	747,19
15	01.2.5.2	Trasporto di materiali provenienti da scavi per discariche fino a 10Km.				
		Quantità voce 15 computo metrico	mc	174,13		
		Totale	mc	174,13		
		Totale trasporto a pubblica discarica	Km	10,00	0,49	853,24
					€	32.127,78